



CODICE AGENZIA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE INCARICATO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N° PLICO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

copia per Cliente

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI SUL CONTRATTO  
 servizio clienti 800 900 700 fax 800 919 962  
 portale enigaseluce.com  
 Eni gas e luce S.p.A., Casella Postale n.49  
 20068 Peschiera Borromeo (MI)

## Condizioni Particolari di Contratto

## WALLBOX DI RICARICA E-start Box

### Prodotti

PACCHETTO E-start BOX Light		
Wallbox Circontrol eHome 3,7 kW comprensivo di Connettore tipo 1, Posa in Opera e collaudo del Prodotto e servizio di Assistenza telefonica 24/7 al numero 800088221		
Wallbox Circontrol eHome 3,7 kW comprensivo di Connettore tipo 2, Posa in Opera e collaudo del Prodotto e servizio di Assistenza telefonica 24/7 al numero 800088221		
PACCHETTO E-start BOX Plus		
Wallbox EtreI Inch Home 7,4-22 kW comprensivo di Connettore tipo 2, Posa in Opera del Prodotto e servizio di Assistenza telefonica 24/7 al numero 800088221		

### Installazione Standard e Opere Extra Standard

#### Opere di Installazione extra

Installazione Standard a regola d'arte per Wallbox Circontrol eHome 3,7 kW, comprensiva di adeguamento dell'impianto elettrico fino a 10 m di distanza dal POD <sup>1</sup>		
Installazione Standard a regola d'arte per Wallbox EtreI Inch Home 7,4-22 kW comprensiva di adeguamento dell'impianto elettrico fino a 10 m di distanza dal POD <sup>1</sup>		
<b>Modulo Installazione EXTRA 1</b> per Wallbox Circontrol eHome 3,7 kW Ulteriori 20 mt di linea in cavo tipo FG16OM16 sezione 3G4, completa di quota parte di tubazione/canalina in PVC e/o altri accessori di completamento		
<b>Modulo Installazione EXTRA 2</b> per Wallbox EtreI Inch Home 7,4-22 kW Ulteriori 20 mt di linea in cavo tipo FG16OM Sezione 3G6, completa di quota parte di tubazione/canalina in PVC e/o altri accessori di completamento		
<b>Progettazione</b> - (solo per impianti > 6 kW) Redazione di progetto ai sensi dell'art. 5 del DM n. 37/08		

<sup>1</sup> Il Servizio di Installazione standard comprende la realizzazione dell'impianto di alimentazione del sistema di ricarica e si intende comprensivo di manodopera e di tutti i materiali necessari per un'installazione a regola d'arte fino a un massimo di 10 mt di distanza dal POD. Si intendono sempre incluse le successive attività di prove strumentali di funzionamento della nuova parte impiantistica. I lavori impiantistici di installazione si intendono comprensivi di: a. linea in cavo tipo FG16OM16, completa di quota parte di tubazione/canalina in PVC e/o altri materiali di completamento (tratta dal Q.E. esistente/contatore sino al nuovo Q.E. per massimo 3mt); b. linea in cavo tipo FG16OM, completa di quota parte di tubazione/canalina in PVC e/o altri materiali di completamento (tratta dal Q.E. di Alimentazione Wallbox sino alla morsetteria della Wall box per massimo 10mt); c. n.ro 1 Quadro Elettrico Alimentazione Wallbox (potenza max. 3,7 kW monofase) composto da 1) interruttore di protezione tipo magnetotermico differenziale 2x20A, Id 0,03A, Cl. B Icn kA; 2) Centralino in PVC con grado di protezione IP65 24 moduli e chiusura a chiave unificata 3) Morsetto di terra per derivazione 4) Materiali vari di cablaggio e/o finitura. Al termine dei lavori impiantistici verranno rilasciati al Cliente, nella sua qualità di committente, la Dichiarazione di Conformità (Di.Co) ai sensi del D.M. n.37 del 2008 (entro 10 giorni lavorativi dall'installazione) e monografia delle apparecchiature fornite. La potenza dell'impianto elettrico necessaria per l'installazione del sistema di ricarica viene verificata con il Cliente in fase precontrattuale.

## PRODOTTI E SERVIZI ACCESSORI

### Altri accessori

<b>Piedistallo di supporto</b> per Wallbox EtreI Inch Home 7,4-22 kW		
<b>Tettoia per protezione Wallbox</b> - Fornitura e installazione tettoia di protezione agenti atmosferici per tutte le tipologie di Wallbox elencate nella sezione Prodotti installate in esterno o in ambienti esposti all'esterno		
<b>Meter Monitoraggio Consumi</b> - (solo impianti condominiali) Meter certificato per il monitoraggio dei consumi (installazione da effettuarsi fra POD e sistema di ricarica) e relativi lavori di installazione		

### Servizio di Manutenzione Ordinaria

1 Intervento di Manutenzione Ordinaria Effettuato nel 2° anno di durata contrattuale		
---	--	--

### Modulatore di ricarica



CODICE AGENZIA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE INCARICATO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N° PLICO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**copia per Cliente**

**PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI SUL CONTRATTO**  
servizio clienti 800 900 700 fax 800 919 962  
portale enigaseluce.com  
Eni gas e luce S.p.A., Casella Postale n.49  
20068 Peschiera Borromeo (MI)

<b>Modulatore di ricarica</b> sistema dinamico anti black out (modello BeON - Circontrol) per Wallbox eHome Circontrol 3,7 Kw		
<b>Modulatore di ricarica</b> sistema dinamico anti black out (modello Load Guard - Etre) per Wallbox Etre Inch Home 7,4-22 kW		

FAC SIMILE